


QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIO

- RUA = $69,00+69,00+10,00+10,00 = 158,00$ M
- UBS = $12,10+14,50+18,70+18,70+5,00 = 69,00$ M

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO:

- RUA = $69,00 \times 10,00 = 690,00$ m²
- UBS = $192,04+5,86 = 197,9$ m²
- Pó de brita = $(690,00+197,90) \times 0,10 = 88,79$ m³



OBRA	LOCAL
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	SANTO EXPEDITO DO SUL / RS
LOCAL	DATA
RUA 19 DE ABRIL	FEVEREIRO / 2018
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL DANIEL MERIGO CREA-RS 194.681	MUNICÍPIO DE SANTO EXPEDITO DO SUL PREF. MUNICIPAL AMARILDO NEGRINI CNPJ: 90.484.296/0001-56
CONTEÚDO	ESCALA 1:250
PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO	PLANTA 03

OS DIREITOS AUTORAIS DESTA PROJETO SÃO RESERVADOS, É PROIBIDO SUA REPRODUÇÃO, MODIFICAÇÃO, ALTERAÇÃO E/OU SUA UTILIZAÇÃO INDEVIDA. LEI 5968 Art. 25.